

ZMLUVA O DIELO č.....
uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Obec Klieština
Sídlo: Klieština 45, 018 02 Dolná Mariková
Zastúpený: Helena Košťaliková, starostka obce
Email: kliestina@pegonet.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0028 3333 4004
IČO: 00692476
DIČ: 2020694016
/ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: Inžiniering MH, s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková
Zastúpený: Ing. Michal Hrkota, konateľ
Email: inziniering@gmail.com
Číslo účtu: 2620785290/1100
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IČO: 44 406 797
DIČ, DIČ DPH: 2022700482, SK2022700482

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

**Článok 2.
Predmet zmluvy**

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia - prestavba“** v zmysle projektovej dokumentácie. (ďalej len „dielo“). Objednávateľ má na základe osobitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, záujem, stavbu financovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „Projekt“), a zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie

zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3.

Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 3.2. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.
- 3.3. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.
- 3.4. Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 3.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 3.6. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.
- 3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

- 4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	124 026,54
DPH 20% (EUR)	24 805,31
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	148 831,85

Slovom: stoštyridsaťosemtisícosemstotridsaťjeden eur osemdesiatpäť centov

- 4.2. Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.

- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - spotreba energií,
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:
- výzva na predkladanie ponúk,
 - výkaz výmer.
 - Projektová dokumentácia
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne

objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržovania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.8 Na základe dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.
- 4.11 Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5. Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Ukončenie: do 6 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa.

- 5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 dní od podpisu zmluvy.

Článok 6. Riziká zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7. Poistenie

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia staveniska až do termínu ukončenia diela:
- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa,
 - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku,
 - c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 7.2 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.

Článok 8. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 8.1 Zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.
- 8.3 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.4 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a príslušných prístupových komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 9. Stavenisko

- 9.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiajú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.
- 9.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.
- 9.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
- 9.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 10. Prístup na stavenisko

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 11.
Príkazy

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 12.
Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 12.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 13.
Zmeny a doplnky

- 13.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 14.
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 14.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzдание staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 14.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 14.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
- 14.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 14.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.

- 14.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 14.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 14.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie.

Článok 15. Prerušenie a zastavenie prác

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
- 15.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 16. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 16.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem.
- 16.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 17. Zmeny a navyše práce

- 17.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.

- 17.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 17.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 18. Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 18.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.
- 18.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 19. Odovzdanie a prevzatie diela

- 19.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópie zo stavebného denníka,
 - d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - f) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - g) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
- 19.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíše protokol o preberaní prác.
- 19.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 20. Sankcie

- 20.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
 - b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 5 dní od ich zistenia,
 - c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
 - d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.

- 20.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 20.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa a jeho zodpovednosti.
- 20.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 21.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 21.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávatelom bez vád a nedorobkov.
- 21.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 21.3 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 21.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávatel'om.

Článok 22.

Zisťovanie vád

- 22.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhládanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 23.

Odstránenie vád

- 23.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 23.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
- 23.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 24.

Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 24.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 24.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 25. Odstúpenie od zmluvy

- 25.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 25.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 25.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 25.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 25.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 26. Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

- 26.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 26.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 27. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 27.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,
 - c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,

- d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
 - e) zhotoviteľ si nesplní povinnosť podľa čl. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.
- 27.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.
- 27.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.
- 27.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 28.

Platby pri odstúpení od zmluvy

- 28.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 28.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 29.

Zmena záväzkov

- 29.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 29.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
 - c) v prípade živelných pohrôm.
- 29.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 17 tejto zmluvy.

Článok 30.

Záverečné ustanovenia


- 30.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 30.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

- 30.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 30.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.
- 30.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, je podmienkou pre Zhotoviteľa, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- 30.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 30.7 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer od víťazného uchádzača).
- 30.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 30.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub Riadiaceho orgánu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého má byť dielo spolufinancované.
- 30.10 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Klieštine, dňa: 22. 11. 2017

Za objednávateľa:



Helena Košťaliková, starostka obce




V Hatnom, dňa: 22.11.2017

Za zhotoviteľa:

Inžiniering MH, s.r.o.
Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková
IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022700482
Tel: 0903 885 610

Ing. Michal Hrkota, konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 07.11.2017
Odberateľ Obec Klieština		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Inžiniering MH, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant Arkonatelier s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	148 832	1 M	148 832
1 M2 ZP	148 832		
1 M2 UP	148 832		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	49 429,35	3 858,27
2	PSV:	36 099,30	14 820,36
3	MCE:	17 239,26	2 580,00
4	iné:		
5	Súčet:	102 767,91	21 258,63
			124 026,54
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadeni		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		124 026,54
22	DPH 20% z:	124 026,54	24 805,31
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		148 831,85
F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 22 -11- 2017	
pečiatka:		pečiatka:	
		 Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022700482 Tel: 0903 885 610	

Odberateľ: Obec Klieština
 Projektant: Arkonatelier s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.11.2017

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 215,72	1 073,17	2 288,89	67,66500	0,000
2 - ZÁKLADY	3 732,21	0,00	3 732,21	34,05241	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13 852,31	0,00	13 852,31	99,51858	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 982,16	214,52	7 196,68	19,05179	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	996,83	1 605,97	2 602,80	17,69287	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 607,10	316,25	16 923,35	51,20179	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 043,02	648,36	6 691,38	1,33066	23,551
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	49 429,35	3 858,27	53 287,62	290,51310	23,551
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 374,72	666,87	2 041,59	0,87783	0,000
713 - Izolácie tepelné	547,95	746,72	1 294,67	0,82068	0,000
721 - Vnútoraná kanalizácia	14 633,88	0,00	14 633,88	0,00000	0,002
32 - Konštrukcie tesárske	3 833,28	285,00	4 118,28	0,71068	2,622
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 054,01	1 543,60	3 597,61	1,93131	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	4 846,49	0,00	4 846,49	0,55533	0,844
765 - Krytiny tvrdé	2 872,43	0,00	2 872,43	0,07196	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	168,04	1 260,00	1 428,04	0,23155	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 998,94	8 773,00	11 771,94	1,58005	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 058,80	1 043,77	2 102,57	1,57529	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	423,40	0,00	423,40	0,65597	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	653,43	501,40	1 154,83	0,48682	0,000
783 - Nátery	359,44	0,00	359,44	0,03868	0,000
784 - Maľby	274,49	0,00	274,49	0,03294	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	36 099,30	14 820,36	50 919,66	9,56910	3,468
M21 - 155 Elektromontáže	16 035,33	0,00	16 035,33	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	250,00	2 580,00	2 830,00	0,07400	0,000
999 - MCE ostatné	953,93	0,00	953,93	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	17 239,26	2 580,00	19 819,26	0,07400	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	102 767,91	21 258,63	124 026,54	300,15620	27,019

Inžiniering MH, s.r.o.

Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková
 IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022700452
 Tel: 0903 885 610

22 - 11 - 2017

Odberateľ: Obec Klieština
 Projektant: Arkonatelier s.r.o.
 Dodávateľ: Inžiniering MH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.11.2017

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	5,707	m3	25,00	142,68	20
2	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,707	m3	2,46	14,04	20
3	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	23,556	m3	25,00	588,90	20
4	001	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	23,556	m3	0,80	18,84	20
5	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	29,263	m3	1,41	41,26	20
6	001	17115-1109	Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	125,100	m2	1,82	227,68	20
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	68,800	m3	2,65	182,32	20
8	MAT	583 435530	Kamenivo drtené hrubé 16-32	67,665	t	15,86	1 073,17	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 288,89			2 288,89	
2 - ZÁKLADY								
9	011	27232-1411	Betón základov a základových múrov železový (bez výstuže), tr. C25/30	13,207	m3	102,05	1 347,77	20
10	011	27235-1215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	16,886	m2	15,00	253,29	20
11	011	27235-1216	Debnenie základových klenieb odstránenie	16,886	m2	8,00	135,09	20
12	011	27236-1821	Výstuž základových klenieb BSt 500 (10505)	1,370	t	1 456,98	1 996,06	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 732,21			3 732,21	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	31123-1410	Murivo nosné z tehál HELUZ PLUS P10 hr.400 na lepiacú maltu HELUZ	35,941	m3	161,54	5 805,91	20
14	011	31123-1500	Murivo nosné z tehál HELUZ PLUS P10 hr.300 na lepiacu maltu HELUZ	12,197	m3	158,54	1 933,72	20
15	011	31123-1501	Murivo nosné z tehál HELUZ PLUS P10 hr.250 na lepiacu maltu HELUZ	4,255	m3	164,41	699,56	20
16	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C25/30	9,925	m3	164,26	1 630,26	20
17	011	31127-2204	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou C25/30	3,928	m3	166,38	653,54	20
18	011	31714-2329	Preklady Ytong P4,4-600 125x124x1300	4,000	kus	15,85	63,40	20
19	011	31716-1132	Preklady HELUZ 238/80/1500 mm	4,000	kus	45,87	183,48	20
20	014	31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22	0,247	t	924,29	228,30	20
21	014	34023-9226	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v stenách HELUZ hr. 360 mm	7,338	m2	23,54	172,74	20
22	011	34227-2436	Priečky Ytong hr.125mm P4-500 na maltu Ytong	29,452	m2	22,58	665,03	20
23	011	34227-2799	Steny z pórobet. tvárníc Ytong P6-650 na maltu Ytong kotv. muriv.spojками a lepenými kotvami (tvarové riešenie portálu)	20,749	m2	87,54	1 816,37	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				13 852,31			13 852,31	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
24	011	41332-1414	Nosníky a preklady zo železobetónu tr. C20/25	0,654	m3	109,13	71,37	20
25	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	6,305	m2	16,85	106,24	20
26	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	6,305	m2	8,75	55,17	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	1,950	m2	15,62	30,46	20
28	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	1,950	m2	8,74	17,04	20
29	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	0,085	t	1 487,32	126,42	20
30	011	41394-1121	Osadenie ocel. valc. profilov do č. 12	0,161	t	908,52	146,27	20
31	MAT	145 874400	Dodávka a výroba ocelových prvkov vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	0,177	t	1 212,00	214,52	20
32	011	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C20/25	4,337	m3	109,17	473,47	20
33	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	31,663	m2	16,54	523,71	20
34	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	31,663	m2	9,54	302,07	20
35	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,391	t	1 492,84	583,70	20
36	011	43036-1821	Výstuž schodištvých konštrukcií BSt 500 (10505)	0,257	t	1 531,00	393,47	20
37	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C20/25	35,000	m	9,56	334,60	20
38	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	18,200	m2	16,21	295,02	20
39	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	18,200	m2	8,14	148,15	20
40	012	43512-9999	Montáž a dodávka schodov premac bloky sivá 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	45,000	kus	75,00	3 375,00	20
				7 196,68			7 196,68	
5 - KOMUNIKÁCIE								
41	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite 16-32mm hr. 200 mm	26,563	m2	16,54	439,35	20
42	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m2	36,013	m2	15,48	557,48	20
43	MAT	592 450240	Dlažba zámková premac IDANIA-Flair hr.80mm grafitový čadič	36,733	m2	43,72	1 605,97	20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 602,80			2 602,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
44	011	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	23,360	m2	8,96	209,31	20
45	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	2,050	m2	8,62	17,67	20
46	011	61242-1637	Omietka vnút. stien Bumit	138,175	m2	11,56	1 597,30	20
47	011	61245-6212	Omietka pod obklad	35,068	m2	9,65	338,41	20
48	253	61245-7199	Vnúťorná omietka imitácia betónu MPI 25, akrylát, dizain beton, prebrúsenie	43,611	m2	23,56	1 027,48	20
49	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	91,402	m	4,85	443,30	20
50	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	70,520	m2	6,35	447,45	20
51	011	62242-1131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	4,608	m2	7,79	35,90	20
52	014	62242-2139	Oprava jestvujúcej vonkajšej omietky, príprava podkladu	68,055	m2	7,54	513,13	20
53	011	62245-1143	Omietka vonk. stien cementová štuková	31,137	m2	12,59	392,01	20
54	011	62246-6114	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien	106,317	m2	20,97	2 229,47	20
55	011	62246-6139	Vonk. omietka stien BAUMIT MCS 35 10mm	106,317	m2	12,45	1 323,65	20
56	011	62247-4129	Omietka vonk. stien imitácia beton vrátane prednástr., MCS 35, akrylát, dizain beton, prebrúsenie	100,272	m2	14,54	1 457,95	20
57	011	62247-4511	Omietka vonk.stien Silikónová hladená štr.,biela,fareb.ruč	126,516	m2	21,12	2 672,02	20
58	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	26,190	m2	9,69	253,78	20
59	011	62525-2420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	37,454	m2	23,65	885,79	20
60	011	62246-5112	Vonk. om.stien Marmolit	17,712	m2	21,14	374,43	20
61	011	62525-2429	Zateplovací systém STYRODUR 3035 bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	14,480	m2	29,65	429,33	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	011	62598-1133	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami polystyren extrudovaný hr. 80 mm	1,980	m ²	15,54	30,77	20
63	011	62598-1134	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami polystyren extrudovaný hr. 100 mm	10,466	m ²	17,56	183,78	20
64	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,197	t	1 354,00	266,74	20
65	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	11,016	m ³	46,08	507,62	20
66	011	63245-1235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m ³ ocel. hladený hr. do 4 cm	23,360	m ²	10,75	251,12	20
67	011	63245-1236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m ³ ocel. hladený hr. do 5 cm	42,900	m ²	9,41	403,69	20
68	253	63245-1241	Poter pies. cem. ocel. hlad. hr. 1 cm	42,900	m ²	4,51	193,48	20
69	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	4,000	kus	22,55	90,20	20
70	MAT	553 300000	Zárubňa oceľová 60x197	2,000	kus	20,00	40,00	20
71	MAT	553 300040	Zárubňa oceľová 80x197	2,000	kus	20,00	40,00	20
72	011	64899-1199	Osadenie parapetných dosák kamenných	4,500	m	6,96	31,32	20
73	MAT	597 4A0329	Parapet kamená doska	1,575	m ²	150,00	236,25	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				16 923,35			16 923,35	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
74	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	224,889	m ²	3,65	820,84	20
75	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	224,889	m ²	2,00	449,78	20
76	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	224,889	m ²	1,56	350,83	20
77	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	42,900	m ²	5,65	242,39	20
78	011	95392-2119	Vetracia mriežka 300/300 K10	1,000	kus	20,12	20,12	20
79	011	95394-2799	Osadenie oceľových doplnkov	1,000	kus	60,00	60,00	20
80	MAT	319 449999	Oceľové konštrukcie kríž na priečelí budovy K11	1,000	kus	450,00	450,00	20
81	011	95394-3111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov bez dodávky	16,000	kus	10,56	168,96	20
82	MAT	553 000119	Kotvy na zábradlie	16,000	kus	5,85	93,60	20
83	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez	18,000	kus	2,37	42,66	20
84	MAT	553 000091	Kotva na krov	18,000	kg	5,82	104,76	20
85	011	95695-1114	Drevené laty do betónu prierez do 5x5 cm	41,700	m	3,07	128,02	20
86	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC	1,440	m ³	21,96	31,62	20
87	013	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic	4,608	m ²	3,39	15,62	20
88	013	96405-3111	Búranie trámov, prievl. pásov zo želbetonu	2,646	m ³	105,41	278,91	20
89	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu hr. do 10 cm nad 4 m ²	1,265	m ³	83,50	105,63	20
90	013	96508-1813	Búranie dlažieb terac. hr. nad 1 cm nad 1 m ²	25,300	m ²	6,65	168,25	20
91	013	96605-5121	Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených nad 50	1,800	m	13,74	24,73	20
92	013	96703-1132	Prísekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	6,113	m ²	2,93	17,91	20
93	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 1 m ²	0,529	m ²	5,65	2,99	20
94	013	97103-5561	Vybúr. otvorov v murive teh. na MC, MVC	2,458	m ³	75,30	185,09	20
95	013	97302-8151	Vysek. kapias pre zaviazanie nových stien v mur. z betonu hr. do 45 cm	2,000	m	10,79	21,58	20
96	013	97303-1843	Vysek. kapias pre zaviazanie priečok v murive tehel. MC hr. do 15 cm	12,000	m	8,00	96,00	20
97	013	97303-1845	Vysek. kapias pre zaviazanie múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	13,500	m	14,00	189,00	20
98	013	97303-1846	Vysek. kapias pre zaviazanie múrov v murive tehel. MC hr. do 60 cm	13,500	m	19,54	263,79	20
99	013	97403-1165	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	8,200	m	7,84	64,29	20
100	013	97504-3111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	23,200	m	14,45	335,24	20
101	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do	23,899	m ²	2,98	71,22	20
102	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	37,597	m ²	2,33	87,60	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
103	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,551	t	10,04	236,45	20
104	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	235,510	t	0,31	73,01	20
105	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	23,551	t	8,46	199,24	20
106	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	23,551	t	0,94	22,14	20
107	211	97908-7112	Nakladanie sute	23,551	t	3,32	78,19	20
108	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,551	t	26,84	632,11	20
109	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,712	t	31,55	558,81	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 691,38			6 691,38	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				53 287,620			53 287,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
110	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	79,403	m2	1,20	95,28	20
111	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,024	t	1 402,00	33,65	20
112	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	12,910	m2	1,54	19,88	20
113	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,005	t	1 402,00	7,01	20
114	711	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	6,600	m2	3,85	25,41	20
115	MAT	628 111300	Pás asfaltovaný A400H	7,590	m2	2,89	21,94	20
116	711	71113-2210	Izolácia proti vode zvislá nopová folia	12,910	m2	4,95	63,90	20
117	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	158,807	m2	3,68	584,41	20
118	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	182,628	m2	3,05	557,02	20
119	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	12,910	m2	4,10	52,93	20
120	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	15,492	m2	3,05	47,25	20
121	711	71149-1199	Zhotovenie izolácie položením podkladnej geotextílie vodor.	38,813	m2	1,98	76,85	20
122	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,130	%	88,90	456,06	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				2 041,59			2 041,59	
713 - Izolácie tepelné								
123	713	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom	106,790	m2	2,14	228,53	20
124	MAT	631 412080	Izolácia minerálna UNIROL PLUS hr. 9 cm	108,926	m2	3,15	343,12	20
125	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie	42,900	m2	1,19	51,05	20
126	MAT	283 1FA269	Polystyrén EPS 100S hr.90mm	90,090	m2	4,48	403,60	20
127	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh položením PE fólia	42,900	m2	1,75	75,08	20
128	713	71319-1410	Izolácia tepelná položením parozábrany	53,395	m2	3,62	193,29	20
129	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,40	0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 294,67			1 294,67	
721 - Vnúťorná kanalizácia								
130	721	72110-0999	Zdravotechnické inštalácie	1,000	Súbor	14 633,88	14 633,88	20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				14 633,88			14 633,88	
762 - Konštrukcie tesárske								
131	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov	128,548	m	1,93	248,10	20
132	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	22,200	m	7,54	167,39	20
133	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	16,500	m	9,65	159,23	20
134	762	76234-1033	Debnenia striech rovných z dosiek OSB hr. dosky 15mm	133,588	m2	17,62	2 353,82	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
135	762	76234-1037	Debnenia striech rovných z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	10,110	m2	18,98	191,89	20	
136	762	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	26,758	m2	2,58	69,04	20	
137	762	76234-2451	Montáž kontralate	98,497	m	1,50	147,75	20	
138	762	76234-2812	Demontáž latovania striech	84,146	m2	1,30	109,39	20	
139	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,524	m3	45,69	161,01	20	
140	MAT	605 103660	Rezivo na krov	1,140	m3	250,00	285,00	20	
141	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,450	%	155,63	225,66	20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				4 118,28			4 118,28		
763 - Konštrukcie - drevostavby									
142	763	76312-3113	Predsadená stena 1xopláštená GKI 2x12,5 bez tepel.	18,081	m2	17,58	317,86	20	
143	763	76313-3021	Podhlady sadrokartonový dosky RF hr. 1x12,5 m	43,675	m2	26,43	1 154,33	20	
144	763	76316-7298	Obklad trámov 16-19x18 cm sadrokart. RF hr 12,5 mm	55,800	m	5,41	301,88	20	
145	763	76373-4113	Drevostavby, montáž trámov plocha do 500 cm2	57,600	m	4,86	279,94	20	
146	MAT	605 153760	Trám z lepeného dreva 180x240 640	2,613	m3	590,74	1 543,60	20	
147	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%	41,15	0,00	20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				3 597,61			3 597,61		
764 - Konštrukcie klampiarske									
148	764	76431-1323	Klamp. AL zastrešenie falcovaný plech antracit do 30 st.	106,892	m2	33,77	3 609,74	20	
149	764	76431-1832	Klamp. demont. zastrešenia na -45ST 25-m2	110,904	m2	2,98	330,49	20	
150	764	76432-1840	Klamp. demont. oplechovania atiky 750 -30ST	13,480	m	2,21	29,79	20	
151	764	76432-4229	Klamp. PZ pl. oplechovanie striešky rš 220 K8	1,621	m	7,89	12,79	20	
152	764	76432-4239	Klamp. PZ pl. oplechovanie striešky rš 327 K9	1,030	m	8,65	8,91	20	
153	764	76433-1350	Klamp. AL pl.atiky rš 450 K5	18,400	m	9,41	173,14	20	
154	764	76433-1360	Klamp. AL pl.atiky rš 600 K6, K7	19,350	m	10,32	199,69	20	
155	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. polkruh. rš 330 K1, K3	13,090	m	14,52	190,07	20	
156	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry do125	2,000	kus	16,37	32,74	20	
157	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 K2, K4	8,500	m	12,50	106,25	20	
158	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,250	%	47,04	152,88	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				4 846,49			4 846,49		
765 - Krytiny tvrdé									
159	765	76538-3007	Krytina plnostený lexan na kovovu konštrukciu	12,540	m2	180,90	2 268,49	20	
160	765	76590-1119	Zakrytie striech difúznou foliou	106,892	m2	5,65	603,94	20	
161	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		%	27,15	0,00	20	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				2 872,43			2 872,43		
766 - Konštrukcie stolárske									
162	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvář. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	4,000	kus	12,65	50,60	20	
163	MAT	611 603200	Dvere vnútorné plné 60x197úpr plech	2,000	kus	55,00	110,00	20	
164	MAT	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197úpr plech	1,000	kus	65,00	65,00	20	
165	MAT	611 617170	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované	1,000	kus	98,00	98,00	20	
166	766	76666-1139	Montáž dvier posuvných 1200/2100 vrátane stavebného púzdra	1,000	kus	56,34	56,34	20	
167	MAT	611 655950	Dvere posuvné 1200/2100 jednokrídlové zárubeň stavebné puzdro	1,000	kus	987,00	987,00	20	
168	766	76669-5299	Montáž prechodových lišt	5,000	kus	12,22	61,10	20	
169	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%	0,60	0,00	20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 428,04			1 428,04		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
170	767	76716-1110	Montáž zábradlia rovného do 20 kg Z5	4,825	m	6,71	32,38	20
171	MAT	553 042320	Zábradlie rovné vrátane povrchových úprav	18,710	kg	9,59	179,43	20
172	767	76722-1120	Montáž zábradlia schodišť do 25 kg Z4	6,038	m	6,98	42,15	20
173	MAT	553 042340	Zábradlie šikmé z rúrok	59,520	kg	8,82	524,97	20
174	767	76763-1510	Montáž okien plastových a hliníkových	71,760	m	8,50	609,96	20
175	MAT	611 403220	Zasklená hliníková stena s dvojkridlovými dverami 1800*4980	1,000	kus	2 583,11	2 583,11	20
176	MAT	611 430600	Okno plastové vrátane dodávky parapetov	17,910	m2	95,92	1 717,93	20
177	767	76766-2120	Montáž mreží pevných	2,610	m2	65,00	169,65	20
178	MAT	429 728019	Mreža štvorcová 600/600 kovaná vrátane povrchovej úpravy Z1	1,000	kus	170,00	170,00	20
179	MAT	429 728799	Mreža štvorcová 1500/1500 kovaná vrátane povrchovej úpravy Z2	1,000	kus	720,00	720,00	20
180	MAT	429 728899	Mreža 1000/2150 kovaná vrátane povrchovej úpravy Z3	1,000	kus	840,00	840,00	20
181	767	76799-5194	Montáž atypických stavebných doplnk.konstruckii prestrešenia včítane ukotvenia	777,100	kg	2,76	2 144,80	20
182	MAT	553 043999	Výroba a dodávka prestrešenia vstupu, včetně povrchových úprav a kotvenia	893,665	kg	2,28	2 037,56	20
183	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%	0,80	0,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	11 771,94			11 771,94	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
184	771	77147-4112	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm	37,910	m	3,25	123,21	20
185	771	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	66,260	m2	14,12	935,59	20
186	MAT	597 3A1207	Dlažba mrazuvzdorná Gress R10	47,190	m2	15,22	718,23	20
187	MAT	597 3A1208	Dlažba mrazuvzdorná Gress technický	29,866	m2	10,90	325,54	20
188	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%	3,80	0,00	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	2 102,57			2 102,57	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
189	773	77755-1112	Podlahy liate nivelačný poter hr. 3 mm	66,260	m2	6,39	423,40	20
190	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m		%	0,40	0,00	20
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	423,40			423,40	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
191	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramickýchdo tmelu komplet	39,530	m2	16,53	653,43	20
192	MAT	597 4A0374	Obklad keramický	41,507	m2	12,08	501,40	20
193	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%	2,00	0,00	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 154,83			1 154,83	
			783 - Nátery					
194	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	8,191	m2	5,17	42,35	20
195	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8,191	m2	1,98	16,22	20
196	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	12,048	m2	5,09	61,32	20
197	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr.	93,212	m2	2,57	239,55	20
			783 - Nátery spolu:	359,44			359,44	
			784 - Maľby					
198	784	78445-2472	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do 5m	182,991	m2	1,50	274,49	20
			784 - Maľby spolu:	274,49			274,49	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 919,660			50 919,66	

PRÁCE A DODÁVKY M

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
M21 - 155 Elektromontáže								
199	921	21020-0042	Elektroinštalácia	1,000	Súbor	11 599,86	11 599,86	20
200	921	21022-0001	Bleskozvod	1,000	Súbor	4 435,47	4 435,47	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				16 035,33			16 035,33	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí								
201	924	24005-0499	Montáž chladiaceho boxu, katafalku	1,000	kus	250,00	250,00	20
202	MAT	542 111130	Chladiaci box	1,000	kus	2 580,00	2 580,00	20
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:				2 830,00			2 830,00	
999 - MCE ostatné								
203	924	99024-0291	Presun hmôt pre M 24 výška 6 m	16,504	%	57,80	953,93	20
999 - MCE ostatné spolu:				953,93			953,93	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				19 819,260			19 819,26	
OSTATNÉ PRÁCE								
OSTATNÉ								
204	OST	99999-9911	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
205	OST	99999-9912	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
206	OST	99999-9913	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ Práce spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				124 026,54			124 026,54	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KLIEŠTINA_ZDRAVOTECHNIKA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	KLIEŠTINA
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Inžiniering MH, s.r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ING.KOLENIKOVA	14.11.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	14 633,88
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 17 957,89	2 926,78
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 560,66
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
22-11-2017	Inžiniering MH, s.r.o.	27 Kízavá doložka	0,00
	Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková	28 Zvýhodnenie + -	0,00
	IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022700482		
	Pečiatka Tel: 0903 885 610		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: KLIEŠTINA_ZDRAVOTECHNIKA

Objekt:

JKSO:

Dátum: 25/05/2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	112,500	10,08	1 134,00
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	112,500	2,46	276,75
3	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,000	24,07	649,89
4	001	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,000	2,27	61,29
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	252,000	3,27	824,04
6	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	252,000	0,62	156,24
7	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	139,500	19,03	2 654,69
8	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72,000	1,41	101,52
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,000	0,71	51,12
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,500	2,65	178,88
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,500	10,96	246,60
12	583	5833719100	Štrkopiesok 0-32	t	38,250	14,84	567,63
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
13	271	386941111	ŽUMPA 12m3	ks	1,000	1659	1 659,00
4 Vodorovné konštrukcie							0,00
14	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	11,250	32,59	366,64
15	583	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	19,125	14,48	276,93
16	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,500	99,31	148,97
8 Rúrové vedenie							0,00
17	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	40,000	0,4	16,00
18	286	2861118000	Rúrka HDPE d32x2,9 40 * 1.02	m	40,800	1,8	73,44
					40,800		0,00
19	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	35,000	2,35	82,25
20	286	2861100200	Kanalizačné rúry PP hladké s hrdlom SN4 110x1000mm 5 * 1.09	ks	5,450	5,4	29,43
					5,450		0,00
21	286	2861101700	Kanalizačné rúry PP hladké s hrdlom SN8 160x1000mm 30 * 1.09	ks	32,700	10,43	341,06
					32,700		0,00
22	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	40,000	0,6	24,00
23	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	35,000	0,9	31,50
24	271	894431133	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1700mm	ks	2,000	49,12	98,24
25	286	2866100001	REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA	ks	2,000	252	504,00
26	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	23,92	71,76
27	552	5524214200	Poklop T-600P	ks	3,000	106,86	320,58

28	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	40,000	0,54	21,60
29	271	sub	VŔTANIE STUDNE, 1 M	m	25,000	58	1 450,00
30	271	SUB1	PONORNÉ ČERPADLO GRUNDFOS S VODÁRŇOU	ks	1,000	595,67	595,67
99 Presun hmôt HSV							0,00
31	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	87,587	0,9	78,83
							0,00
Práce a dodávky PSV							0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,00
32	721	721170040	Kanalizačné potrubie 40x1,8	ks	2,000	9,62	19,24
33	721	721170050	Kanalizačné potrubie 50x1,8	ks	1,000	9,86	9,86
34	721	721170063	Kanalizačné potrubie 110x2,7	ks	7,000	10,87	76,09
35	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	1,86	5,58
36	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,04	6,08
37	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	3,000	12,83	38,49
38	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,6	25,60
39	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,58	5,80
40	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	10,000	0,68	6,80
41	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	17,65	0,19
42	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,01	0,01
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,00
43	721	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	12,000	14,71	176,52
44	721	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	5,000	20,77	103,85
45	721	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	12,000	1,34	16,08
46	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	8,000	5,33	42,64
47	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1	ks	1,000	2,78	2,78
48	551	5512627000	Gulový uzáver 1" s odvodnením	ks	1,000	11,46	11,46
49	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	17,000	0,9	15,30
50	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,000	0,77	13,09
51	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	16,09	0,21
725 Zdravotechnika - zariad. predmety							0,00
52	721	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	2,000	21,22	42,44
53	642	6423003700	WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad	ks	2,000	125,5	251,00
54	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	1,85	3,70
55	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	3,000	22,71	68,13
56	642	6420140290	Sanitárna keramika umývadlo 55cm	ks	3,000	46	138,00
57	721	725530125	Montáž elektrického zásobníka 10 L	súb	1,000	265	265,00
58	721	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných	ks	3,000	9,5	28,50
59	552	5522308500	BATÉRIA UMÝVADLOVÁ	ks	3,000	39,5	118,50
60	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	3,88	11,64
61	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm	ks	3,000	6,5	19,50
62	721	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	1,000	16,5	16,50
63	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,151	18,31	2,76

Celkom

14 633,88

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku Klieština
 SO: Klieština Dom smútku a spevnené plochy
 Časť : 1.7- Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 JKSO :

Investor: Obec Klieština-Dolná Mariková
 Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
 Dodávateľ : Inžiniering MH, s.r.o
 Kalkulant :

Diel : Elektromontáže
ČASŤ : Nosný materiál a dodávka

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (EUR)	Dodávky (EUR)
1	MAT	Predb. cena	Rozvádzač RS01, zapustený	1	ks	1209,00		1209,00
2	MAT	Predb. cena	Ekvipotenciálna skrinka	2	ks	11,13		22,26
3	MAT	C-IES	Krabica prístrojová ASD 70	11	ks	0,38	4,15	
4	MAT	C-IES	Krabica univerzálna KU	80	ks	1,86	148,72	
5	MAT	C-IES	Trubka pevná o 20 mm2, plastova	30	m	0,43	12,87	
6	MAT	C-IES	Trubka pevná o 32 mm2 plastova	40	m	0,88	35,36	
7	MAT	C-MURAT	Vodič CY 4 mm2 zeleno žltý	20	m	0,36	7,28	
8	MAT	C-MURAT	Vodič CY 6 mm2 zeleno žltý	30	m	0,53	15,99	
9	MAT	C-MURAT	Vodič CY 16 mm2 zeleno žltý	50	m	1,46	72,80	
10	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	20	m	0,39	7,80	
11	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	25	m	0,49	12,35	
12	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	230	m	0,49	113,62	
13	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	190	m	0,79	150,67	
14	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	15	m	0,81	12,09	
15	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm2	110	m	1,30	143,00	
16	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	40	m	0,73	29,12	
17	MAT	C-ABB	Jednopolový vypínač zákl. prostredie	7	ks	2,82	19,75	
18	MAT	C-ABB	Dtto, ale sériový	4	ks	4,42	17,68	
19	MAT	C-ABB	Zásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	24	ks	3,29	78,94	
20	MAT	C- ANMIMA	Zásuvka 400V/16A, vonkajšia	1	ks	5,92	5,92	

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku Klieština
 SO: Klieština Dom smútku a spevnené plochy
 Časť : 1.7- Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 JKSO :

Investor: Obec Klieština-Dolná Mariková
 Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
 Dodávateľ : Inžiniering MH, s.r.o
 Kalkulant :

Diel : Elektromontáže
ČASŤ : Nosný materiál a dodávka

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena (EUR)	Montáž (EUR)	Dodávky (EUR)
1	MAT	Predb. cena	Rozvádzač RS01, zapustený	1	ks	1209,00		1209,00
2	MAT	Predb. cena	Ekvipotenciálna skrinka	2	ks	11,13		22,26
3	MAT	C-IES	Krabica prístrojová ASD 70	11	ks	0,38	4,15	
4	MAT	C-IES	Krabica univerzálna KU	80	ks	1,86	148,72	
5	MAT	C-IES	Trubka pevná o 20 mm2, plastova	30	m	0,43	12,87	
6	MAT	C-IES	Trubka pevná o 32 mm2 plastova	40	m	0,88	35,36	
7	MAT	C-MURAT	Vodič CY 4 mm2 zeleno žltý	20	m	0,36	7,28	
8	MAT	C-MURAT	Vodič CY 6 mm2 zeleno žltý	30	m	0,53	15,99	
9	MAT	C-MURAT	Vodič CY 16 mm2 zeleno žltý	50	m	1,46	72,80	
10	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	20	m	0,39	7,80	
11	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	25	m	0,49	12,35	
12	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	230	m	0,49	113,62	
13	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	190	m	0,79	150,67	
14	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	15	m	0,81	12,09	
15	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm2	110	m	1,30	143,00	
16	MAT	C-MURAT	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	40	m	0,73	29,12	
17	MAT	C-ABB	Jednopólový vypínač zákl. prostredie	7	ks	2,82	19,75	
18	MAT	C-ABB	Díto, ale sériový	4	ks	4,42	17,68	
19	MAT	C-ABB	Zásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	24	ks	3,29	78,94	
20	MAT	C- ANMIMA	Zásuvka 400V/16A, vonkajšia	1	ks	5,92	5,92	

1	155	Montáž rozvodníc izolačných do 50kg	1	ks	149,00	149,00
2	155	Sekanie drážok do muriva	230	m	8,22	1889,68
3	155	Sekanie otvorov pod vypínače a zásuvky	91	ks	4,59	417,60
4	155	Prístrojová krabica KU/KP/ASD	91	ks	1,21	110,14
5	155	Krabica KT 125	4	ks	3,08	12,34
6	155	Ukonč. vodiča - rozvadz., zap. 2,5	48	ks	0,75	36,13
7	155	Ukonč. vodiča - rozvadz., zap. 10 mm2	10	ks	1,09	10,89
8	155	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2 p.o	20	m	1,21	24,21
9	155	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2 p.o	25	m	1,21	30,26
10	155	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2 p.o	230	m	1,21	278,37
11	155	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 p.o	190	m	1,21	229,96
12	155	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2 volne uložen.	15	m	1,21	18,15
13	155	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm2 volne uložený	110	m	1,21	133,13
14	155	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2 volne uložen.	40	m	1,21	48,41
15	155	Montáž vodiča CY 4 mm2	20,00	m	1,21	24,21
16	155	Montáž vodiča CY 6mm2	30,00	m	1,21	36,31
17	155	Montáž vodiča CY 16mm2	50,00	m	1,21	60,52
18	155	Jednopolový vypínač zákl. prostredie	7	ks	1,70	11,90
19	155	Dtto, ale sériový	4	ks	1,94	7,77
20	155	Jednopolový vypínač, vonk. prostredie 10A, 230V	2	ks	3,52	7,03
21	155	Zásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	24	ks	3,64	87,36
22	155	Zásuvka 400V, 10/16A, vonkajšie prostredie	1	ks	5,18	5,18
23	155	Montáž objímky a zdroja	31	ks	2,65	82,21
24	155	Montáž ekvipotenciálnej skrinky	2,00	ks	15,60	31,20
25	155	Ukonč. kábla do 10 mm2	270	ks	5,06	1366,20
26	155	Montáž svietidiel	31,00	ks	20,00	620,00
27	155	Rúra z PVC pevne uložen. o 20 -25 mm	70,00	m	1,06	74,44
28	155	Montáž vodiča o 8 mm	50,00	m	2,38	118,95
29	155	Pás FeZn 30x4 mm	50	m	2,50	124,93
30	155	Montáž núdzového vypínača	1	ks	6,72	6,72
31	155	Montáž svorky bernard	4	ks	3,51	14,05
32	155	Montáž ocelevej konštrukcie do 5kg	40	ks	4,13	165,36

33	155		Montáž konvektorov	3	Ks	35,00	105,00	
34						0,00		
35		P4-PD	Presun dodávky 1,3 %: Pre 21M, 22M	1,30	%	1274,00	16,56	
36								
37								
SPOLU MONTÁŽNE PRÁCE :							6354,17	1231,26

EM HZS/1,1 Východzia revízia 10 hod. 35,00 350,00


Diel : Zemné práce C - 01-M

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena (€)	Montáž (€)	Dodávky (€)
1			Výkop rhyhy 50x80cm v zemine 4. triedy	20 m		15,09	301,84	
2			Dtto, ale zához	20 m		3,78	75,60	
3			Zriadenie káblového lôžka s tehkami na šírku	20 m		11,90	238,00	
4			Výkop rhyhy 50x60cm v zemine 4. triedy	5 m		14,48	72,38	
5			Dtto, ale zához	5 m		2,86	14,28	
SPOLU :							702,10	

SPOLU MONTÁŽNE PRÁCE D+M Zemné práce :

11599,86

Staviteľský ústav s.r.o.
 Hatné 197, 018 02 Dolná Marková
 IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022700482
 Tel: 0903 885 610
22-11-2017



ROZPOČET

Stavba: Dom smútku Klieština
 SO: Klieština Dom smútku a spevnené plochy
 Časť : 1.9- Bleskozvod
 JKSO :

Investor: Obec Klieština-Dolná Mariková
 Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
 Dodávateľ : Inžiniering MH, s.r.o.
 Kalkulant :

Diel : Elektromontáže

Časť : Nosný materiál a dodávka

Číslo	Kód	Kód	Popis položky	Množstvo	MJ	Jednotková	Montáž	Dodávky
	cený	položky		(cena	((
				výmera)		(EURO)	EURO)
1	MAT	C-ANMIMA	Skúšobná svorka SZ	2,0	ks	1,09		2,18
2	MAT	C-ANMIMA	Svorka odbočná SR03	4,0	ks	0,63		2,52
3	MAT	C-ANMIMA	Odkvapová svorka S0	2,0	ks	0,87		1,74
4	MAT	C-ANMIMA	Popisný štítok	2,0	ks	1,00		2,00
5	MAT	C-ANMIMA	Vodič AlMgSi o 10 mm	3,1	kg	9,23		28,80
6	MAT	C-ANMIMA	Vodič HVI III	30,0	m	14,30		429,00
7	MAT	C-ANMIMA	Svorka k zbernej tyči SJ01	1,0	ks	1,07		1,07
8	MAT	C-ANMIMA	Podpera vedenia PV21	14,0	ks	1,07		14,98
9	MAT	C-ANMIMA	Ochranný uholník	2,0	ks	4,46		8,92
10	MAT	LP- AXIS	Aktívna hlavica Flash Captor FC 30	1,0	ks	2295,00		2295,00
11	MAT	LP- AXIS	Počítadlo zásahov AT-10G	1,0	ks	208,45		208,45
12	MAT	LP- AXIS	Stojan na plochú strechu TSH 4525	1,0	ks	210,00		210,00
13	MAT	LP- AXIS	1.nástavná tyč z nerez, 2m	1,0	ks	163,35		163,35
14	MAT	LP- AXIS	2. nástavná tyč z nerez, 3m	1,0	ks	163,35		163,35
15	MAT	LP- AXIS	Skrinka počítadla zásahov ATS 237	1,0	ks	51,15		51,15
16	MAT	C-ANMIMA	Podpera vedenia PV01h	14,0	ks	0,45		6,30
17	MAT	C-ANMIMA	Držiak OU	4,0	ks	0,70		2,80
18								
19	MAT	P PM	Podružný materiál 3%	3,0	%	3126,17		93,79
20	MAT	P PR	Prerez/stratné 5%	5,0	%	23,53		1,18

21

SPOLU :3686,57

Časť : Montážne práce 921-M

Číslo	Kód	Kód	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (EURO)	Dodávky (EURO)
1	155		Skúšobná svorka SZ	2,00	ks	3,59	7,18	
2	155		Spojovacia svorka SS	4,00	ks	2,57	10,28	
3	155		Štítok z PVC	4,00	ks	1,00	4,00	
4	155		Vodič HVI III vč. podpier	60,00	m	5,08	304,80	
5	155		Vodič FeZn o 10 mm	6,00	m	5,08	30,48	
6	155		Montáž aktívneho bleskozvodu	1,00	ks	200,00	200,00	
7	155		Odbočná svorka SR03	4,00	ks	3,59	14,36	
8	155		Ochranný uholník OU + držiak OU	2,00	ks	8,90	17,80	
SPOLU :							<u>588,90</u>	

SPOLU Diel Elektromontáže :**4355,47****CENA € BEZ DPH!**

Časť : Hodinové sadzby do h.I.XI

EM	HZS/11,1	Východzia revizia	4,00 hod	20,00	80	
SPOLU:						4435,47

2.2.-11-2017

Inžiniering M. H.

Hatné 197, 018 02 Dolná Marková
 IČO: 44406797 IČ DPH: SK2022709467
 Tel: 0903 885 610